

יחידת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, מודיעה בזאת מקורות כי בכוונתה להתקשר עם חברת לפידות כספק יחיד לצורך ביצוע קידוח קידמת צבי 1.

רצ"ב להודעה זו חוות דעת הגורם המקצועי כי מדובר בספק יחיד וכן עיקרי ההתקשרות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות למקורות בנושא וזאת לא יאוחר מיום 25.6.2009

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות פקס מס' 03-6230568. יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 03-6230735 (אודליה) או 03-6230402 (ויקטוריה).

לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ומספרי טלפון קווי ונייד) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.

יחידת שירותי הנדסה

סמננו: 080609

תיק: קידוחים
08 יוני 2009

אל: יחידת המכרזים

קידוח קדמת צבי 1

קידוח קדמת צבי הינו חלק מקידוחי בצורת במטרה לספק מים למחנות הצבא, היום מתבססים על מעינות הנקע שהינם מזוהמים ולא בטוחים ובנוסף הספיקה ירדה (ראה מקרה מעיין עין זהב).

המטרה להתבסס על אקוויפר הרגיונלי שסכנת הזיהום בו אפסית חשיבות הקידוח גבוהה מאוד עומק הקידוח המתוכנן הוא 400 מטר. עלות משוערת 5,000,000 ש"ח והספיקה המתוכננת 150 מק"ש.

חב' לפידות הינה ספק יחיד בארץ בקדיחת קידוחי מים בשיטת רוטרי (מלבד אגף הביצוע של חברת מקורות).

בברכה: רם כהן
מנהל מחלקת קידוחים

יחידת שירותי הנדסה

סמננו: 080609

תיק: קידוחים
08 יוני 2009

אל: יחידת המכרזים

קידוח קדמת צבי 1-עיקרי ההתקשרות

1. מטרת הקידוח
הפקת מים מאקוויפר הרגיונלי בשכבות הבזלת.
2. שיטת קדיחה
הקדיחה תבוצע בשיטת הרוטרי, באשר לעומקי קדיחה הורדת צינורות, קוטרים ועומק הורדת צינורות יבוצע לפי תוכנית משוערת ונתון לשינויים בשטח.
3. מהלך הקדיחה ומבנה טכני של הקידוח
עד לעומק משוער של כ-100-120 מ' תבוצע הקדיחה בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות 22" ומילוטם.
קדיחה תמשך לעומק סופי בהתאם לתוכנית, בקוטר המאפשר הורדת צינורות 16" ו 9 5/8" מנוקבים בחלקם.
בשלבי הקדיחה השונים ובעומקים שיקבעו ע"י המפקח ידרש המבצע לבצע מבחנים שונים לצורך קבלת מידע על כמויות מים ומפלסים.
עומק משוער של הקידוח 400 מטר
תיתכן העמקה בהתאם לדרישות מפקח גיאולוגי בשטח

בברכה: רם כהן
מנהל מחלקת קידוחים